



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อลำห้วยคำบ้านแดงหม้อ (นานางสำราญ บัวภา) หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อลำห้วยคำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัย พรหมลี ตำแหน่ง ปลัดอบต. ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคริสโตเฟอร์ สาระวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นายประจักษ์ ชินพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๔ นายฉัตรชัย ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงประกาศเปิดเผยราคากลางให้ผู้สนใจและ
ประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ ภูวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ

โครงการวางท่อลำห้วยคำ

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยคำบ้านแดงหม้อ หมู่ 2 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน
พร้อมทำกำแพง คสล. กันน้ำเซาะปลายท่อ(ตามแบบกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบเลขที่

25 กุมภาพันธ์ 2562

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่าFactor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุนต่อ หน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางท่อทั่วไป								
	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	6	ท่อน	2,104.53	12,627.15	1.3375	2,814.80	16,888.81	
2	งานกำแพง คสล.กันเซาะปากท่อ								
	ดินชุดและถม	69.5	ลบ.ม.	8.33	579.17	1.3375	11.15	774.64	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	9.305	ลบ.ม.	10,790.04	100,401.28	1.3375	14,431.67	134,286.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	636.45	กก.	25.83	16,436.32	1.3375	34.54	21,983.58	
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/5"x8"x1.90 ม.	14	ท่อน	275.87	3,862.23	1.3375	368.98	5,165.74	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					133,906.15			179,099.48	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	179,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตามคำสั่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายอุทัย พรหมลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคริสโตเฟอร์ สาระวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประจักษ์ ชินพัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายฉัตรชัย ทองคำ)